แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY รหัสสายทาง มค.ถ ๒๐-๐๑ ถนนสายบ้านมะโบ่-บ้านหนองผือ ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๙๗๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY รหัสสายทาง มค.ถ ๒๐-๐๑ ถนนสายบ้านมะโบ่-บ้านหนองผือ ฯ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู / องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,546,500.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,670,826.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพโรจน์ โยชน์ด้วง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

7.2 ปัณณวัฒน์ ฝาแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ประพล เยรัมย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ไพโรจน์ โยชน์ด้วง

16 พฤศจิกายน 2569 13:35:08

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY รหัสสายทาง มค.ถ ๒๐-๐๑ ถนนสายบ้านมะโบ่-บ้านหนองผือ ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๙๗๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY รหัสสายทาง มค.ถ ๒๐-๐๑ ถนนสายบ้านมะโบ่-บ้านหนองผือ ฯ
สาย มค.ถ ๒๐-๐๑	
ตอน -	

อยู่ในท้องที่จังหวัด	มหาสารคาม	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	41.29	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	(10-2569)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	36,386.67	417.00	767.59	25.00	0.00	37,179.26	ต.ค. 2569	
2	(10-2569)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	43,966.67	417.00	767.59	35.00	0.00	44,769.26	ต.ค. 2569	
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	479.60	78.00	201.57	0.00	0.00	681.17	พ.ย. 2569	บุรีรัมย์

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY รหัสสายทาง มค.ถ ๒๐-๐๑ ถนนสายบ้านมะโบ่-บ้านหนองผือ ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๙๗๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู/องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(ไพโรจน์ โยชน์ด้วง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปัณณวัฒน์ ฝาแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประพล เยรัมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพโรจน์ โยชน์ด้วง
16 พฤศจิกายน 2569

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY รหัสสายทาง มค.ถ ๒๐-๐๑ ถนนสายบ้านมะโบ่-บ้านหนองผือ ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๙๗๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู/องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
1	1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา5.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	5,978.000	417.89	2,498,146.42	1.3624	569.33	3,403,474.68
	1.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	5,978.000	19.51	116,630.78	1.3624	26.58	158,897.77
	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
3	2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	274.500	290.00	79,605.00	1.3624	395.09	108,453.85
							รวมราคากลาง	3,670,826.30

ไพโรจน์ โยชน์ด้วง

16 พฤศจิกายน 2569 13:35:42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี OVERLAY รหัสสายทาง มค.ถ ๒๐-๐๑ ถนนสายบ้านมะโบ่-บ้านหนองผือ ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๑,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๙๗๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู/องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู